

Согласовано:

Первый заместитель Главы
Таврического муниципального района

А.Ю. Максимов

2025 г.




Утверждаю:

Директор

МУП "ТОС"

А.В. Дорохин

2025 г.



План мероприятий по подготовке теплоисточников МУП "Таврические оросительные системы" к работе в отопительный период 2025-2026 г.

№ п/п	Наименование объекта	Наименование мероприятий	Планируемый объем финансирования, тыс. руб.				Срок выполнения работ	Ответственный
			в том числе		ВСЕГО			
			местный бюджет	средства предприятия				
1	Центральная котельная р.п. Тааврическое	Ревизия ПРА в РП-0,4кВ					июнь	Старший электромонтер Ситалов А.В. Главный инженер Гуныко С.Ф
		Ремонт РУ-10 кВа ТП 10/0,4 кВ Ст-2-3/2х1000 кВа					май	
		Смазка или замена подшипников эл.двигателей и насосов					август	
		Замена СОУ - 1 шт					до 15 сентября	Начальник участка №1 Петров А.Ю.
		Текущий ремонт эл.двигатель вентилятора дугевого ВДН 11- 2 шт		5,48	5,48			
		Текущий ремонт сетевых насосов WLO SCP 200/460 №1, №2		15,25	15,25			
		Текущий ремонт насоса конденсаторный D20		3,02	3,02			
		Текущий ремонт питательных насосовЦНТС 92/196, ЦНТС 60/165 №1,		13,3	13,3			
		Текущий ремонт насосов подпиточных Grundfos №1, №2		64	64			
		Текущий ремонт сетевых насосов WLO 800-56, D63/1250, D800-56 №1, №2		36	36			
		Текущий ремонт внутренних стен						
		Текущий ремонт наружных стен						
		Покраска водопроводных и газовых труб						
		Покраска водопроводных и газовых труб						
		Текущий ремонт теплообменников №1, №2, №3, №4 (паранит 3мм-6мм2)		280	280			
		Текущий ремонт эл.двигателей дымососов ДН-12,5 №1, №2		12	12			
		Замена трехходового крана D15 мм		35,395	35,395			
		Замена дымососа ДН-12,5		350,2	350,2			
Замена вентилятора дугевого ВД-11-2		373,277	373,277					
2	Котельная п. Ленинский	Ремонт парового котла		182,482	182,482	май	Старший электромонтер Ситалов А.В. Главный инженер Гуныко С.Ф	
		Прочие материальные ценности						
		Гидравлическое испытание котлов						
		Всего по Центральной котельной		1370,404	1370,404			
		Ревизия ПРА котлов №1 №2				май	Старший электромонтер Ситалов А.В. Главный инженер Гуныко С.Ф	
		Ревизия силового щита						
		Профилактические работы электродвигателей						
		Смазка или замена подшипников эл.двигателей насосов				август		
		Замена на горелки Р93 АМ модуль управления для подачи диз. топлива						
		Текущий ремонт котла		15,2	15,2	июнь	Начальник участка №2 Емец А.А.	
		Покраска дымовой трубы		20,74	20,74			
		Замена шаровых кранов D-25 мм, D-20 мм.		22,19	22,19			
Текущий ремонт сетки грязевика		5	5					
Текущий ремонт отмоски		38,24	38,24					
Покраска труб		6,208	6,208					
Замена обратного клапана D-50 мм		4	4					
Замена затвора D-50 мм.		4	4					
Замена водопроводной трубы		30	30					
Ремонт газохода		30	30					

6	Котельная с. Луговое	Всего по котельной с. Пристань					221,202	221,202		Старший электромонтер Ситалов А.В. Главный инженер Гуныко С.Ф. Начальник участка№5 Ильченко В.Н.
		ревизия ПРА щита управления котлами							июнь	
		Ремонт РУ-0,4кВ							август	
		Пофилактические работы на всех электродвигателях								
		Замена контрольного электрода 2 шт								
		Текущий ремонт теплообменников								
		Текущий ремонт котла КВСА-1,5								
		Текущий ремонт котла КВСА-2			25,937	25,937			июнь	
		Покраска котлов, труб			18,25	18,25				
		Покраска здания			47	47				
		Ремонт насоса K100-65-200A - 2 шт			79,14	79,14				
		Ремонт насоса K160/30			58	58				
		7	Котельная с. Прииртышье	Прочие материальные ценности						
Очистка котлов от накипи и сажи									май	
Гидравлическое испытание котлов										
Всего про котельной с. Луговое				228,327	228,327					
Пофилактические работы на всех электродвигателях									май	
Промывка теплообменников реагентом									май	
Замена сервопривода SIMENS SQN72/4A20BC-горелка										
Установка манометра на горелки до 0,6 кгс/см2 (2 шт)									август	
Ремонт кровли здания котельной				130,01	130,01				июнь	
Прочие материальные ценности										
Очистка котлов от накипи и сажи									май	
Гидравлическое испытание котлов										
Всего про котельной с. Прииртышье				130,01	130,01					
8	Котельная с. Харламово	Ремонт РУ-0,4 кВ угольной котельной							Старший электромонтер Ситалов А.В. Главный инженер Гуныко С.Ф. Начальник участка №4 Четвериков Н.В.	
		Ревизия электродвигателей								май
		Профилактический ремонт осветительной аппаратуры								
		Замена сопла горелки Р73 А								август
		Установка манометра на горелки до 0,6 кгс/см2								
		Ремонт дымовой трубы		52,4	52,4					июнь
		Покраска помещения		75,02	75,02					
		Прочие материальные ценности								май
		Гидравлическое испытание котлов								
		Всего по котельной с. Харламово		127,42	127,42					
		ревизия РУ-10кВ и РП-0,4 кВ								май
		смазка подшипников всех эл. двигателей газового модуля								июнь
		9	Котельная с. Карловка							

		Замена контрольного электрода и розжига						Главный инженер Гулько С.Ф.
		Установка манометра на горелки до 0,6 кгс/см2						
		Текущий ремонт насоса				18,5	18,5	
		Покраска помещения				50,4	50,4	
		Замена сигнализатора СТГ1-2				36	36	
		Ремонт угольного котла КВр-1,45				10,2	10,2	
		Прочие материальные ценности						
		Гидравлическое испытание котлов						
		Всего по котельной с. Карповка				115,1	115,1	
		10	Котельная ст. Стрела	Ревизия РУ-0,4 кВ в угольной котельной				
Профилактика эл. двигателей								
Ремонт освещения в угольной котельной								
Замена контрольного электрода и розжига								
Установка манометра на горелки до 0,6 кгс/см2								
Текущий ремонт помещения угольной котельной						177,083	177,083	
Текущий ремонт котла						2,4	2,4	
Замена затвора Д-50 мм. Д-100 мм. (4 шт)						3,2	3,2	
Замена газохода						43	43	
Замена резервной емкости						367	367	
		Замена водопроводной трубы (Д-50 мм, L-20 м, Д-32мм, L-15м)				32	32	Начальник участка №2 Емец А.А.
		Текущий ремонт грязевика				28	28	
		Промывка теплообменников						
		Прочие материальные ценности						
		Гидравлическое испытание котлов						
		Всего по котельной ст. Стрела				652,683	652,683	
		Ревизия РУ-0,4 кВт						
		Ремонт сетей освещения						
		Смазка или замена подшипников эл.двигателей насосов						
		Очистка котлов от сажи и накипи						
	Котельная с. Неверовка	Текущий ремонт помещения (покраска)				66	66	Начальник участка№7 Гончаров А.А.
		Прочие материальные ценности						
		Гидравлическое испытание котлов						
		Всего по котельной с. Неверовка				66,0	66,0	
		Ревизия вводного щита						
		Смазка или замена подшипников эл.двигателей насосов						
		Профилактика ПРА котлов						
		Замена горелки NG550						
		Установка манометра на горелки до 0,6 кгс/см2						
		Покраска труб				3,6	3,6	
	Котельная Любимировка интернат	Текущий ремонт теплообменника пластинчатый VT-10HK/CDS-16/58				13,19	13,19	Старший электромонтер Ситалов А.В.

		Покраска пола			45,41	45,41	июнь	Начальник участка№7 Гончаров А.А.
		Прочие материальные ценности					май	
		Гидравлическое испытание котлов						
		Всего по котельной Любимировский интернат			62,2	62,2		
13	Котельная д. Новоселецк	Ревизия силового щита					август	Старший электромонтер Ситалов А.В.
		Профилактика электродвигателей						
		Прочие материальные ценности					июнь	Начальник участка№7 Гончаров А.А.
		Очистка котлов от сажи и накипи					май	
		Гидравлическое испытание котлов						
		Итого по котельной д. Новоселецк		0		0		
14	Котельная п.Новоуральский	Ревизия ПРА угольной котельной						
		Ревизия электродвигателей газовой котельной					май	Старший электромонтер Ситалов А.В.
		Ремонт дымососа и эл. оборудования						
		Замена котельного электрода и розжига					август	Главный инженер Гулько С.Ф.
		Установка манометра на горелки до 0,6 кгс/см2						
		Ремонт насоса К-160/30			56	56		
		Текущий ремонт крыши			84	84		
		Текущий ремонт насоса			24,3	24,3	июнь	Начальник участка№6 Герлиц Ю.К.
		Побелка помещения			55	55		
		Прочие материальные ценности					май	
		Гидравлическое испытание котлов						
		Всего по котельной п.Новоуральский			219,3	219,3		
15	Котельная д. Веселые Рощи	ревизия подшипников электродвигателей					май	Старший электромонтер Ситалов А.В.
		ревизия освещения						
		Сигнализатор СТГ1-1						
		Установка манометра на горелки до 0,6 кгс/см2						
		Прочие материальные ценности					май	Начальник участка№7 Гончаров А.А.
		Гидравлическое испытание котлов						
		Всего по котельной д. Веселые Рощи		0	0	0		
16	Котельная а. Коянбай	Ревизия щита управления котлами					май	Старший электромонтер Ситалов А.В.
		Смазка или замена подшипников эл.двигателей насосов					июнь	Начальник участка№7 Гончаров А.А.
		Прочие материальные ценности					май	
		Гидравлическое испытание котла						
		Всего по котельной а. Коянбай						
17	Котельная отд №1	Ревизия электродвигателей						Старший электромонтер Ситалов А.В.
		Очистка котлов от сажи и накипи						
		Побелка стен					июнь	Начальник участка№5 Ильченко В.Н
		Прочие материальные ценности					май	
		Гидравлическое испытание котла						
		Всего по котельной отд №1		0	0	0		

Котельная д. Тихорецкое	Ремонт запорной арматуры-замена сальн.набивки						Старший электромонтер Ситалов А.В.
	Ремонт освещения котельной					май	май
	Побелка стен						
	Очистка котлов от сажи и накипи						
	Прочие материальные ценности					июнь	Начальник участка№5 Ильченко В.Н
	Гидравлическое испытание котла					май	
	Всего по котельной д.Тихорецкое	0	0	0	0		
Котельная 19 д. Копейкино	Ремонт запорной арматуры-замена сальн.набивки						Старший электромонтер Ситалов А.В.
	Ремонт освещения котельной					май	
	Ревизия электродвигателей						
	Очистка котлов от сажи и накипи					июнь	Начальник участка №4 Четвериков Н.В.
	Побелка стен						
	Прочие материальные ценности					май	
	Гидравлическое испытание котла						
Котельная 20 д. Новобелозеровка	Всего по котельной д.Копейкино	0					
	Ремонт запорной арматуры-замена сальн.набивки						Старший электромонтер Ситалов А.В.
	Ревизия электродвигателей					май	
	Ремонт освещения					июнь	Начальник участка№3 Быков Е.А.
	Побелка стен						
	Очистка от сажи дымогарных труб,котла						
	Прочие материальные ценности					май	
Инструментальное обследование контр.-измер. Приборов Оценка готовности резервного хозяйства газовых котельных Техобслуживание приборов учета газа, газопровода Обследование технического состояния резервуаров Экспертиза промбезопасности зданий 9 кот.(Центральная котельная, с. Пристань, с. Луговое, с. Харламово, с. Неверовка, д. Новоселец, п. Новоуральский, 1-ое отд п. Новоуральский, д. Копейкино.) Экспертиза промбезопасности 12 дымовых труб котельных (Центральная котельная, с. Сосновское, с. Луговое, с. Прииртышье - 2 шт, ст. Стрела, д. Веселые Рощи, с. Неверовка п. Новоуральский, 1-ое отд. п. Новоуральскийд. Новобелозеровка.) Проверка исправности вентиляционных систем и кратности воздухообмена (ЦК№1, с. Пристанское,с. Луговое, д. Копейкино, ст.Стрела, с. Неверовка, с. Харламово) Режимно-наладочные испытания 3 шт. (с. Пристанское , с. Прииртышье, с. Луговое) Экспертиза промбезопасности котлов и тех диагностирование 15 - (Центральная котельная-1 котел, экономайзер1, СРЦ 3 котла, с. Пристанское-1 котел, с. Луговое - 1 котел, с. Прииртышье - 2 котла, с. Любимировка - 1 котел, 1-ое отд. п. Новоуральский - 1 котел, д. Тихорецкое - 1 котел, д. Копейкино - 2 котла д. Новобелозеровка - 1 котел,.) АКТы обследования технического состояния промышленных дымоотводящих и вентиляционных систем	Всего по котельной д.Новобелозеровка	0					Главный инженер Гуныко С.Ф.
			130	130			
			24,87	24,87			
			208,25	208,25			
			354,47	354,47			
			80,58	80,58			
			173,42	173,42			
			364,12	364,12			

АКТЫ РТХ						
Прозвонка электрооборудования			307,94	307,94		
ИТОГО по подготовке котельных			3510,190	3510,190		
ИТОГО Исследования по котельным			1643,650	1643,65		
ВСЕГО по предприятию			5153,840	5153,840		

Исполнил: Начальник ПТО Козлова О.П. _____